



## PRZED WYKONANIEM JASTRYCHU ANHYDRYTOWEGO ANHYLEVEL

U producenta systemu grzewczego należy sprawdzić kompatybilność z płynnym jastrychem wykonanym na bazie siarczanu wapnia.

## INSTRUKCJA WYGRZANIA JASTRYCHU ANHYDRYTOWEGO ANHYLEVEL

Ogrzewanie podłogowe może być uruchomione najwcześniej po 7 dniach od wylania jastrychu ANHYLEVEL w ramach wolnego procesu podwyższania temperatury (przez pierwsze 2 dni maksymalna temperatura na powierzchni 20 °C, temperaturę należy podwyższać w odstępach dwudniowych o maks. 5°C, najwyższa temperatura 50 °C (60°C dla elektrycznego ogrzewania podłogowego). Obniżenie temperatury powinno nastąpić ponownie w kolejnych krokach, aż do osiągnięcia całkowitego wyschnięcia. Temperatury zanotować w tab.1. niniejszej instrukcji.

### **CEMEX Polska Sp. z o.o.**

z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łopuszańska 38 D, 02-232 Warszawa, tel. +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 57 14 101  
Zarząd: Marcelo Catala, Tadeusz Radziwiłł, Iwona Górakowska-Szyska, Kamila Skorupska, Włodzimierz Chołuj,  
Rafał Gajewski, Izabela Rokicka, Adrian Burchard, Michał Daszkiewicz;  
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037375,  
Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł



